

投 标 总

招 标 人： 海口市秀英区地方公路管理站

工 程 名 称： 海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目

投标总价（小写）： 2581478.98元

（大写）： 贰佰伍拾捌万壹仟肆佰柒拾捌元玖角捌分

投 标 人： 海南贵文建筑工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 张世新
(签字或盖章)

编 制 人： 张日贵
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2024 年 03 月 29 日


编制说明

一、编制依据：

- 1、海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程；
- 2、2013《建设工程工程量计算规范》；
- 3、2017年《海南省市政工程综合定额》；

二、编制范围

1、建设规模及内容：本项目共包括2条道路，总长度1861m，设计时速15km/h，工程路面为新建沥青混凝土路面，项目土地性质未占用农用地。建设内容包括：沥青混凝土面层、粘油层、透油层11717 m²；抗裂贴2191 m²；铣刨混凝土路面11347 m²；破除现状水泥砼路面、破除现状水稳基层、新建20cm厚水泥砼面层、浇筑C20砼基层100 m²；扩缝沥青灌缝4382m；传力杆、拉杆465kg；检查井提升加固42座；雨水口提升加固15座；管道保护及清淤1项；拆除混凝土台阶等砌筑物80m³；交通标线810 m²。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目 标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2246827.55	
1.1	荣山寮村主干道工程	2246827.55	
二	措施项目费	54081.34	
1	施工单价措施项目费	28074.14	
2	施工总价措施项目费	26007.2	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	12668	
2.2	其中：临时设施费	9561.31	
2.3	其中：雨季施工增加费	3124.92	
2.4	其中：夜间施工增加费	652.97	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	40000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	40000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	27420.45	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	27420.45	—
五	税金	213149.64	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,581,478.98	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程
项目

标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					2246827.55		
		荣山寮村主干道工程					2246827.55		
		面层					2046919.83		
1	040203006003	细粒式密级配沥青混凝土面层 (AC-13C)	1. 沥青品种:AC-13C 2. 沥青种类:普通沥青 4. 厚度:4cm	m2	11717	61.4	719423.8		
2	040203003003	粘层油	1. 材料品种:粘层油 2. 喷油量:按设计含量	m2	11717	1.63	19098.71		
3	040203006002	中粒式密级配沥青混凝土面层 (AC-20C)	1. 沥青品种:AC-20C 2. 沥青种类:普通沥青 4. 厚度:6cm	m2	11717	93.51	1095656.67		
4	040203003002	透层油	1. 材料品种:透层油 2. 喷油量:按设计含量	m2	11717	2.44	28589.48		
5	04B006	抗裂贴	1. 沥青抗裂贴	m2	2191	14.03	30739.73		
6	041001004002	现状混凝土路面凿毛后清理6CM	1. 现状混凝土路面凿毛后清理6CM 2. 建筑垃圾外运综合考虑	m2	11347	13.52	153411.44		
		路面病害处置					96048.37		
7	041001001001	拆除路面	1. 破除现状水泥砼路面 2. 厚度: 20cm	m2	100	19.04	1904		
8	041001003001	拆除基层	1. 破除现状水稳基层 2. 厚度: 15cm	m2	100	10.21	1021		
9	040103002001	垃圾余方弃置	1. 路面及基层拆除外运 2. 运距已综合考虑	m3	100	44.54	4454		
10	040203007001	新建水泥砼面层	1. 20cm水泥砼面层 2. 抗弯拉强度4.5Mpa	m2	100	86.75	8675		
11	040203007002	水泥混凝土基层	1. 15cmC20水泥砼基层	m2	100	117.57	11757		
12	040307009002	钢拉杆	1. ϕ 14拉杆	t	0.029	15576.21	451.71		
13	040901001001	现浇构件钢筋	1. ϕ 30传力杆、 ϕ 10钢筋、植筋	t	0.436	7729.95	3370.26		
14	040402017001	扩缝沥青灌缝	1. 详见设计图	m	4382	14.7	64415.4		
		附属设施					103859.35		
15	04B007	检查井加固提升	1. 检查井加固提升 2. 详见设计图	座	42	1546.65	64959.3		
16	04B008	雨水口加固提升	1. 雨水口加固提升 2. 详见设计图	座	15	460.09	6901.35		
本页小计								2214828.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目
 标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	041001008002	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土台阶等砌筑物 2. 运距已综合考虑	m3	80	130.76	10460.8	
18	040205006002	纵向标线	1. 材料:热熔型涂料 2. 线型:详见设计图	m2	810	26.59	21537.9	
		措施项目					28074.14	
19	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含本项目所需的所有大型机械的安拆费和场外运输	台.次	1	28074.14	28074.14	
本页小计							60072.84	
合 计							2274901.69	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村
旅游路白改黑及配套工程项目

标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村
旅游路白改黑及配套工程项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			8395.3			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	8395.3			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	2518.59			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1754.11			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			9561.31			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	9561.31			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	652.97			

编制人(造价人员)：张日贵

复核人(造价工程师)：王祖全

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填金额数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村
旅游路白改黑及配套工程项目

标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村
旅游路白改黑及配套工程项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	3124.92			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
		合 计			26007.2			



编制人（造价人员）：张日贵

复核人（造价工程师）：王祖全

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目 标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	40000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	40000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		40000		—



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目
标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	管道保护及清淤（荣山寮村主干道工程）		40000			
合 计			40000			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目
标段：海口市秀英区西秀镇荣山寮村旅游路白改黑及配套工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		27420.45
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DE RGF+DJCS_DE RGF+FBFX_DE JSRGR+DJCS_DE JS RGF)*0.7	23.5	27420.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	213149.64
合计					240570.09

编制人(造价人员)：张日贵

复核人(造价工程师)：王祖全

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

