

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

昌江黎族自治县农业综合开发服务中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了昌江县 2024 年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）贰佰零叁万贰仟贰佰肆拾贰元陆角捌分（¥：2032242.68元）的投标总报价，工期150日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 本投标文件的投标有效期为：自投标截止之日起 60 天。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. _____ / _____
(其他补充说明)



投标人：海南益顺建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李伟彬（签字或盖章）

地址：儋州市那大镇军屯新区园地路（中国农业银行正对面富康华宾馆一楼）

网址：_____ / _____

电话：0898-23585035

传真：0898-23585035

邮政编码：571700

2024 年 04 月 03 日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名： <u>蒙海越</u> 注册编号： <u>琼 246212209083</u>	/
2	工期	1.1.4.3	天数： <u>150</u> 日历天	/
3	项目建设地点	/	昌江县石碌镇	/
4	质量标准	/	合格	/
5	是否为符合条件的小型 型企业	/	否	/
6	是否监狱企业参加采购 活动	/	否	/
7	是否为符合条件的残疾 人福利性单位	/	否	/



四、已标价工程量清单

昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高 工程
标准农田建设项目

投标总价



投 标 人：海南益顺建筑工程有限公司
(单位盖章)



2024年4月2日

封-3


投 标 总 价

招 标 人： 昌江黎族自治县农业综合开发服务中心


工 程 名 称： 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

投标总价（小写）： 2,032,242.68

（大写）： 贰佰零叁万贰仟贰佰肆拾贰元陆角捌分

投 标 人： 海南益顺建筑工程有限公司  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈益雄  (签字或盖章)

编 制 人： 王雄  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年04月02日

编制说明

一、项目概况

(一) 项目名称：昌江县 2024 年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

(二) 项目地址位于昌江县石碌镇

(三) 设计单位：海南兴宇泰工程有限公司

(四) 项目内容：昌江县 2024 年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目基龙田洋、尖岭田洋均位于石碌镇。项目共计 2 个田洋规模 778 亩，其中基龙田洋 350 亩、尖岭田洋 428 亩。主要建设内容①灌溉工程：新建农渠合计 5 条，总长 2.416km，配套建筑物 117 座；

②排水工程：新建排水沟 1 条，总长 0.615km，配套建筑物 23 座；

③田间道路工程：新机耕路 2 条，路面宽 3.5m，长 0.766km，均为硬化路面，配套建筑物 2 座；

④其他工程：标志牌 2 座。

二、编制依据及定额依据

1. 海南兴宇泰工程有限公司《昌江县 2024 年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目施工设计图册》；

2. 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

3. 海南省水利厅琼水利基〔2000〕43 号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》（2000）；《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》（2000）；《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（2000）；

4. 水利部文件水总〔2002〕116 号文发布的《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》；

5. 海南省水务厅《关于调整〈海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准〉部分项目组成与划分及计算标准的通知》（琼水建管[2013]404号）

《关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216号）；

6. 水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

7. 2024年1月《海南工程造价信息》及《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）。

三、投标报价说明

1. 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标工程量清单、设计文件、相关技术标准及规范、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案等自主报价。

2. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4. 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

5. 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目单价或总额价之中。

6. 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 1 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
壹		第一部分 建筑工程(基龙田洋+尖岭田洋)				2026512.68	
I		第一部分 建筑工程(基龙田洋)				1109296.11	
—		基龙灌溉工程(共2条,长0.784km,配套建筑物40宗)				339346.44	
(一)		基龙斗渠(共1条,长0.268km,配套建筑物11宗)				124828.89	
1		基龙斗渠1(0.5*0.5m矩形砼槽,长0.268km,配套建筑物11宗)				124828.89	
a		沟槽				121746.87	
	500101002001	机械清杂10cm	m3	53.6	21.1	1130.96	
	500105009001	机械拆除旧浆砌石块及弃运	m3	217.08	41.24	8952.38	
	500101002002	机械开挖土方	m3	268	10.18	2728.24	
	500103001001	机械回填土方	m3	241.2	5.35	1290.42	
	500101010001	区内调运回填土(运距0.5-1km)	m3	15.65	14.76	230.99	
	500109001001	C30砼侧墙	m3	52.26	776.46	40577.8	
	500109001002	C30砼底板	m3	20.1	765.56	15387.76	
	500109001003	C15砼垫层	m3	26.8	723.18	19361.22	
	500111001001	钢筋加工及安装	t	3.68	7061.18	25985.14	
	500114001001	人工外购铺草皮	m2	254.6	20.04	5102.18	
	500109009001	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	7.02	139.57	979.78	
b		田间放水口(穿堤)				485.38	
	500101004001	人工开挖土方	m3	1.04	17.56	18.26	
	500103001002	人工回填土方	m3	1.04	28.36	29.49	
	500114001002	Φ110PVC管	m	6	21.23	127.38	
	500103001004	C20砼基础	m3	0.4	775.63	310.25	
c		矩形人行桥				145.41	
	500109001005	C30砼人行桥面板	m3	0.08	935	74.8	
	500111001001	钢筋加工及安装	t	0.01	7061	70.61	
d		矩形500*500消力池				1044.5	
	500101004002	人工开挖土方	m3	2.99	17.56	52.5	
	500103001003	人工回填土方	m3	1.82	28.36	51.62	

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 2 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001006	C20砼挡土墙	m3	0.98	754.66	739.57	
	500109001007	C20砼底板	m3	0.27	743.74	200.81	
e		A型农门				1406.73	
	500101004003	人工开挖土方	m3	3.35	17.56	58.83	
	500103001004	人工回填土方	m3	1.23	28.36	34.88	
	500109001008	C20砼挡土墙	m3	0.93	754.66	701.83	
	500109001009	C20砼基础	m3	0.59	775.64	457.63	
	500109001010	C20砼底板	m3	0.09	743.78	66.94	
	500109001011	C30细石砼	m3	0.05	1379.4	68.97	
	500114001003	5#钢丝网	m2	0.92	19.18	17.65	
(二)		基龙农渠(共1条,长0.516km,配套建筑物29宗)				214517.55	
1		基龙农渠1-1(0.4*0.4m,长0.516km,配套建筑物29宗)				214517.55	
a		沟槽				198804.91	
	500101002003	机械清杂10cm	m3	103.2	21.1	2177.52	
	500105009002	机械拆除旧浆砌石块及弃运	m3	252.72	41.24	10422.17	
	500101002004	机械开挖土方	m3	270.3	10.18	2751.65	
	500103001005	机械回填土方	m3	309.38	5.35	1655.18	
	500101010002	区内调运回填土(运距0.5-1km)	m3	93.53	14.76	1380.5	
	500109001012	C30砼侧墙	m3	85.14	776.46	66107.8	
	500109001013	C30砼底板	m3	30.96	765.56	23701.74	
	500109001014	C15砼垫层	m3	46.44	723.18	33584.48	
	500111001003	钢筋加工及安装	t	6.35	7061.18	44838.49	
	500114001004	人工外购铺草皮	m2	528.1	20.04	10583.12	
	500109009002	伸缩缝闭孔泡沫板	m2	11.48	139.57	1602.26	
b		田间放水口				63.69	
	500114001004	Φ100PVC管	m	3	21.23	63.69	
c		田间放水口(穿堤)				667.41	
	500101004004	人工开挖土方	m3	1.43	17.56	25.11	
	500103001006	人工回填土方	m3	1.43	28.36	40.55	


分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 3 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001006	Φ110PVC管	m	8.25	21.23	175.15	
	500109001015	C20砼基础	m ³	0.55	775.64	426.6	
d		田间放水口(穿路)				2353.09	
	500101004005	人工开挖土方	m ³	4.52	17.56	79.37	
	500103001007	人工回填土方	m ³	4.52	28.36	128.19	
	500114001007	Φ110PVC管	m	18	21.23	382.14	
	500109001016	C20砼基础	m ³	0.2	775.65	155.13	
	500114001008	路面割缝	m	28	4.8	134.4	
	500109010001	拆除路面及弃运	m ³	1.28	105.83	135.46	
	500109011001	砼路面厚20cm	m ²	7	143.93	1007.51	
	500103007002	级配碎石厚15cm	m ²	7	47.27	330.89	
e		矩形400人行桥				201.51	
	500109001017	C30砼人行桥面板	m ³	0.14	935	130.9	
	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.01	7061	70.61	
f		矩形400*400跌水				1508	
	500101004006	人工开挖土方	m ³	12.15	17.56	213.35	
	500103001008	人工回填土方	m ³	9.75	28.36	276.51	
	500109001018	C20砼挡土墙	m ³	1.29	754.66	973.51	
	500109001019	C20砼底板	m ³	0.06	743.83	44.63	
g		矩形400*400消力池				942.56	
	500101004007	人工开挖土方	m ³	2.84	17.56	49.87	
	500103001009	人工回填土方	m ³	1.77	28.36	50.2	
	500109001020	C20砼挡土墙	m ³	0.87	754.66	656.55	
	500109001021	C20砼底板	m ³	0.25	743.76	185.94	
h		A型农门				1406.73	
	500101004008	人工开挖土方	m ³	3.35	17.56	58.83	
	500103001010	人工回填土方	m ³	1.23	28.36	34.88	
	500109001022	C20砼挡土墙	m ³	0.93	754.66	701.83	
	500109001023	C20砼基础	m ³	0.59	775.64	457.63	
	500109001024	C20砼底板	m ³	0.09	743.78	66.94	
	500109001025	C30细石砼	m ³	0.05	1379.4	68.97	
	500114001009	5#钢筋网	m ²	0.92	19.18	17.65	
i		30*400渠道穿路涵				8364.14	



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 4 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101004009	人工开挖土方	m ³	16.93	17.56	297.29	
	500103001011	人工回填土方	m ³	7.53	28.36	213.55	
	500109001026	C30砼涵板	m ³	1.27	796.69	1011.8	
	500109001027	C20砼挡土墙	m ³	3.06	754.66	2309.26	
	500109001028	C20砼基础	m ³	4.08	775.64	3164.61	
	500103007001	人工铺筑垫层 碎石	m ³	1.22	254.29	310.23	
	500109009003	伸缩缝 沥青油毛毡 二毡三油	m ²	3.92	125.64	492.51	
	500111001005	钢筋加工及安装	t	0.08	7061.13	564.89	
k		标志牌				205.51	
	500114001010	贴瓷砖标志牌	块	1	205.51	205.51	
二		基龙排水工程(共1条,长0.615km,配套建筑物23宗)				304346.12	
(一)		基龙农排(共1条,长0.615km,配套建筑物23宗)				304346.12	
1		基龙农排1(0.5*0.7m,长0.615km,配套建筑物23宗)				304346.12	
a		沟槽				301451.42	
	500101002005	机械清杂10cm	m ³	123	21.1	2595.3	
	500101002006	机械开挖土方	m ³	615	10.18	6260.7	
	500103001012	机械回填土方	m ³	369	5.35	1974.15	
	500109001029	C30砼侧墙	m ³	156.83	776.46	121772.22	
	500109001030	C30砼底板	m ³	46.13	765.56	35315.28	
	500109001031	C15砼垫层	m ³	61.5	723.18	44475.57	
	500111001006	钢筋加工及安装	t	10.12	7061.18	71459.14	
	500114001011	人工外购铺草皮	m ²	738	20.04	14789.52	
	500109009004	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	20.13	139.57	2809.54	
b		田间输水口				2557.14	
	500101004010	人工开挖土方	m ³	3.6	17.56	63.22	
	500103001011	人工回填土方	m ³	3.6	28.36	102.1	
	500114001012	Φ20PVC管	m	14	82.2	1150.8	
	500109001032	C20砼基础	m ³	1.6	775.64	1241.02	
e		矩形500人行桥				337.56	

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 5 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001033	C30砼人行桥面板	m ³	0.21	934.95	196.34	
	500111001007	钢筋加工及安装	t	0.02	7061	141.22	
三		基龙路网工程(共1条,长0.510km,配套建筑物1宗)				409773.85	
(一)		基龙机耕路(共1条,长0.510km,配套建筑物1宗)				409773.85	
1		基龙机耕路1(砼路面3.5m宽,长0.510km,配套建筑物1宗)				409773.85	
a		机耕路				398875.04	
	500101002007	机械清杂10cm	m ³	255	21.1	5380.5	
	500101005001	土方开挖	m ³	71.4	21.1	1506.54	
	500103001014	土方回填	m ³	785.4	8.46	6644.48	
	500101010003	区内调运回填土(运距0.5-1km)	m ³	852.23	14.76	12578.91	
	500103007003	级配碎石厚15cm	m ²	2040	47.27	96430.8	
	500109011002	砼路面厚20cm	m ²	1785	143.93	256915.05	
	500114001013	人工外购铺草皮	m ²	969	20.04	19418.76	
b		400*400渠道穿路涵				8364.14	
	500101004011	人工开挖土方	m ³	16.93	17.56	297.29	
	500103001015	人工回填土方	m ³	7.53	28.36	213.55	
	500109001034	C30砼涵板	m ³	1.27	796.69	1011.8	
	500109001035	C20砼挡土墙	m ³	3.06	754.66	2309.26	
	500109001036	C20砼基础	m ³	4.08	775.64	3164.61	
	500103007004	人工铺筑垫层 碎石	m ³	1.22	254.29	310.23	
	500109009005	伸缩缝 沥青油毛毡 二毡三油	m ²	3.92	125.64	492.51	
	500111001008	钢筋加工及安装	t	0.08	7061.13	564.89	
c		标志牌				2534.67	
	500114001014	交通标志牌	块	2	1164.58	2329.16	
	500114001015	贴瓷砖标志牌	块	1	205.51	205.51	
四		基龙标志牌工程				13700.82	
(一)		基龙标志牌工程				13700.82	
	500114001016	基龙标志牌工程	块	1	13700.82	13700.82	



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 6 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
五		工程其他直接费: A<4% (基龙田洋)				42128.88	
(一)		临时建筑工程				19598.18	
1		施工导流工程				5398.18	
	500101002008	导流开挖	m3	16	10.18	162.88	
	500103001016	导流回填	m3	16	8.46	135.36	
	500103001017	机械筑土围堰	m3	24	8.46	203.04	
	500103014001	土工膜铺设	m2	50	87.81	4390.5	
	500101002009	机械拆除土围堰	m3	24	21.1	506.4	
2		临时房屋建筑工程				4400	
	500114002001	施工工棚	m2	20	110	2200	
	500114002002	施工库房	m2	20	110	2200	
3		临时道路工程				9800	
	500114002003	临时道路工程	km	0.98	10000	9800	
(二)		自发电供电电价补差费			12530.7	12530.7	
	500114002004	自发电供电电价补差费	度	5355	2.34	12530.7	
(三)		其它临时费				10000	
	500114002005	其它临时费	项	1	10000	10000	
II		第一部分 建筑工程(尖岭田洋)				917216.57	
—		尖岭灌溉工程(共3条,长1.632km,配套建筑物77宗)				636673.78	
(一)		尖岭斗渠(共1条,长0.556km,配套建筑物22宗)				235374.84	
1		尖岭斗渠1(0.5*0.5m矩形砼槽,长0.556km,配套建筑物22宗)				235374.84	
a		沟槽				230038.77	
	500101002010	机械清杂10cm	m3	111.2	21.1	2346.32	
	00105009003	机械拆除旧浆砌石块及弃运	m3	33.36	41.24	1375.77	
	500101002011	机械开挖土方	m3	630.44	10.18	6417.88	
	500103001018	机械回填土方	m3	489.52	5.35	2618.93	
	0109001037	C30砼侧墙	m3	108.42	776.46	84183.79	
	500109001038	C30砼底板	m3	41.7	765.56	31923.85	



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 7 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001039	C15砼垫层	m3	55.6	723.18	40208.81	
	500111001009	钢筋加工及安装	t	7.63	7061.18	53876.8	
	500114001017	人工外购铺草皮	m2	250.2	20.04	5014.01	
	500109009006	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	14.85	139.57	2072.61	
b		田间放水口(穿堤)				1092.13	
	500101004012	人工开挖土方	m3	2.34	17.56	41.09	
	500103001019	人工回填土方	m3	2.34	28.36	66.36	
	500114001018	Φ110PVC管	m	13.5	21.23	286.61	
	500109001040	C20砼基础	m3	0.9	775.63	698.07	
c		矩形500人行桥				220.2	
	500109001041	C30砼人行桥面板	m3	0.16	934.94	149.59	
	500111001010	钢筋加工及安装	t	0.01	7061	70.61	
d		矩形500*500消力池				1044.5	
	500101004013	人工开挖土方	m3	2.99	17.56	52.5	
	500103001020	人工回填土方	m3	1.82	28.36	51.62	
	500109001042	C20砼挡土墙	m3	0.98	754.66	739.57	
	500109001043	C20砼底板	m3	0.27	743.74	200.81	
e		斗门				2979.24	
	500101004014	人工开挖土方	m3	8.64	17.56	151.72	
	500103001021	人工回填土方	m3	4.32	28.36	122.52	
	500109001044	C20砼挡土墙	m3	2.52	754.66	1901.74	
	500109001045	C20砼底板	m3	1.08	743.76	803.26	
(二)		尖岭农渠(共2条,长1.076km,配套建筑物55宗)				401298.94	
1		尖岭农渠1-1(0.4*0.4m,长0.568km,配套建筑物28宗)				215332.89	
a		沟槽				200305.79	
	500101007012	机械清淤10cm	m3	113.6	21.1	2396.96	
	500101007013	机械开挖土方	m3	454.4	10.18	4625.79	
	500103001022	机械回填土方	m3	227.2	5.35	1215.52	
	500109001046	C30砼侧墙	m3	93.72	776.46	72769.83	
	500109001047	C30砼底板	m3	34.08	765.56	26090.28	

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 8 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001048	C15砼垫层	m3	51.12	723.18	36968.96	
	500111001011	钢筋加工及安装	t	6.99	7061.18	49357.65	
	500114001019	人工外购铺草皮	m2	255.6	20.04	5122.22	
	500109009007	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	12.6	139.57	1758.58	
b		田间放水口(穿堤)				1092.13	
	500101004015	人工开挖土方	m3	2.34	17.56	41.09	
	500103001023	人工回填土方	m3	2.34	28.36	66.36	
	500114001020	Φ110PVC管	m	13.5	21.23	286.61	
	500109001049	C20砼基础	m3	0.9	775.63	698.07	
c		矩形400人行桥				201.51	
	500109001050	C30砼人行桥面板	m3	0.14	935	130.9	
	500111001012	钢筋加工及安装	t	0.01	7061	70.61	
d		矩形400*400跌水				2010.67	
	500101004016	人工开挖土方	m3	16.2	17.56	284.47	
	500103001024	人工回填土方	m3	13	28.36	368.68	
	500109001051	C20砼挡土墙	m3	1.72	754.66	1298.02	
	500109001052	C20砼底板	m3	0.08	743.75	59.5	
e		矩形400*400消力池				942.56	
	500101004017	人工开挖土方	m3	2.84	17.56	49.87	
	500103001025	人工回填土方	m3	1.77	28.36	50.2	
	500109001053	C20砼挡土墙	m3	0.87	754.66	656.55	
	500109001054	C20砼底板	m3	0.25	743.76	185.94	
f		矩形400机耕桥				8962.48	
	500101004018	人工开挖土方	m3	17.76	17.56	311.87	
	500103001026	人工回填土方	m3	4	28.36	113.44	
	500103002005	级配碎石厚15cm	m2	13.87	47.27	655.63	
	500103001008	砼路面厚20cm	m2	18.56	143.93	2671.34	
	500109001055	C30砼挡土墙	m3	2.86	776.46	2220.68	
	500109001056	C30砼盖板	m3	2.16	991.75	2142.18	
	500111001013	钢筋加工及安装	t	0.12	7061.17	847.34	
g		A型农门				1406.73	
	500101004019	人工开挖土方	m3	3.35	17.56	58.83	
	500103001027	人工回填土方	m3	1.23	28.36	34.88	



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 9 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001057	C20砼挡土墙	m3	0.93	754.66	701.83	
	500109001058	C20砼基础	m3	0.59	775.64	457.63	
	500109001059	C20砼底板	m3	0.09	743.78	66.94	
	500109001060	C30细石砼	m3	0.05	1379.4	68.97	
	500114001021	5#钢丝网	m2	0.92	19.18	17.65	
h		标志牌				411.02	
	500114001022	贴瓷砖标志牌	块	2	205.51	411.02	
2		尖岭农渠1-2 (0.4*0.4m, 长 0.508km, 配套建筑物27 宗)				185966.05	
a		沟槽				178925.79	
	500101002014	机械清杂10cm	m3	101.6	21.1	2143.76	
	500101002015	机械开挖土方	m3	386.08	10.18	3930.29	
	500103001028	机械回填土方	m3	203.2	5.35	1087.12	
	500109001061	C30砼侧墙	m3	83.82	776.46	65082.88	
	500109001062	C30砼底板	m3	30.48	765.56	23334.27	
	500109001063	C15砼垫层	m3	45.72	723.18	33063.79	
	500111001014	钢筋加工及安装	t	6.25	7061.18	44132.38	
	500114001023	人工外购铺草皮	m2	228.6	20.04	4581.14	
	500109009008	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	11.25	139.57	1570.16	
b		田间放水口(穿堤)				970.78	
	500101004020	人工开挖土方	m3	2.08	17.56	36.52	
	500103001029	人工回填土方	m3	2.08	28.36	58.99	
	500114001024	Φ110PVC管	m	12	21.23	254.76	
	500109001064	C20砼基础	m3	0.8	775.64	620.51	
c		矩形400人行桥				201.51	
	500109001065	C20砼人行桥面板	m3	0.14	935	130.9	
	500111001015	钢筋加工及安装	t	0.01	7061	70.61	
d		矩形400*400跌水				3518.68	
	500101004021	人工开挖土方	m3	28.35	17.56	497.83	
	500103001030	人工回填土方	m3	22.75	28.36	645.19	
	500109001066	C20砼挡土墙	m3	3.01	754.66	2271.53	
	500109001067	C20砼底板	m3	0.14	743.79	104.13	



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 10 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
e		矩形400*400消力池				942.56	
	500101004022	人工开挖土方	m3	2.84	17.56	49.87	
	500103001031	人工回填土方	m3	1.77	28.36	50.2	
	500109001068	C20砼挡土墙	m3	0.87	754.66	656.55	
	500109001069	C20砼底板	m3	0.25	743.76	185.94	
f		A型农门				1406.73	
	500101004023	人工开挖土方	m3	3.35	17.56	58.83	
	500103001032	人工回填土方	m3	1.23	28.36	34.88	
	500109001070	C20砼挡土墙	m3	0.93	754.66	701.83	
	500109001071	C20砼基础	m3	0.59	775.64	457.63	
	500109001072	C20砼底板	m3	0.09	743.78	66.94	
	500109001073	C30细石砼	m3	0.05	1379.4	68.97	
	500114001025	5#钢丝网	m2	0.92	19.18	17.65	
二		尖岭路网工程(共1条,长0.256km,配套建筑物1宗)				233021.63	
1		尖岭机耕路1(砼路面3.5m宽,长0.256km,配套建筑物1宗)				233021.63	
a		机耕路				202923.86	
	500101002016	机械清杂10cm	m3	128	21.1	2700.8	
	500101005002	土方开挖	m3	35.84	21.1	756.22	
	500103001033	土方回填	m3	394.24	8.46	3335.27	
	500103001034	外运回填土方	m3	427.79	21.1	9026.37	
	500103007006	级配碎石厚15cm	m2	1024	47.27	48404.48	
	500109011004	砼路面厚20cm	m2	896	143.93	128961.28	
	500114001026	人工外购铺草皮	m2	486	20.04	9739.44	
b		盖板涵				27768.61	
	500101002017	机械开挖土方	m3	133.58	10.18	1359.84	
	500103001035	机械回填土方	m3	108.36	5.35	579.73	
	500109001074	C30砼涵板	m3	2.84	796.7	2262.63	
	500109001075	C20砼挡土墙	m3	1.98	754.66	1494.23	
	500109001076	C20砼基础	m3	1.42	775.63	1101.39	
	500109001077	C20砼翼挡墙	m3	10.19	754.66	7689.99	
	500109001078	C30砼翼基础	m3	6.36	775.64	4933.07	

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 昌江县2024年基龙田洋和尖岭田洋高标准农田建设项目

第 11 页、共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001079	C30砼台帽	m3	1.5	1317.1	1975.65	
	500109001080	C20砼底板	m3	2.02	752.73	1520.51	
	500103007007	人工铺筑垫层 碎石	m3	1	254.28	254.28	
	500109009009	伸缩缝 沥青油毛毡 二毡三油	m2	5.5	125.64	691.02	
	500114001027	Φ50PVC管	m	11	13.7	150.7	
	500103014002	土工布铺设	m2	0.8	16.43	13.14	
	500111001016	钢筋加工及安装	t	0.53	7061.19	3742.43	
c		标志牌				2329.16	
	500114001028	交通标志牌	块	2	1164.58	2329.16	
三		尖岭标志牌工程				13700.82	
(一)		尖岭标志牌工程				13700.82	
	500114001029	尖岭标志牌工程	块	1	13700.82	13700.82	
四		工程其他直接费: A≤4% (尖岭田洋)				33820.34	
(一)		临时建筑工程				13798.18	
1		施工导流工程				5398.18	
	500101002018	导流开挖	m3	16	10.18	162.88	
	500103001036	导流回填	m3	16	8.46	135.36	
	500103001037	机械填筑土围堰	m3	24	8.46	203.04	
	500103014003	土工膜铺设	m2	50	87.81	4390.5	
	500101002019	机械拆除土围堰	m3	24	21.1	506.4	
2		临时房屋建筑工程				4400	
	500114002006	施工工棚	m2	20	110	2200	
	500114002007	施工库房	m2	20	110	2200	
3		临时道路工程				4000	
	500114002008	临时道路工程	km	0.4	10000	4000	
(二)		自发电供电电价补差费				11522.16	
	500114002009	自发电供电电价补差费	度	4924	2.34	11522.16	
(三)		其它临时费				8500	
	500114002010	其它临时费	项	1	8500	8500	
贰		第三部分 金属结构设备及安装工程 (基龙田洋+尖岭田洋)				5730	

