定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

竞争性磋商文件

采 购 人：定安县旅游和文化广电体育局

采购代理机构：云南守源工程管理有限公司

2024 年 2 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告 1

第二章 供应商须知 5

第三章 采购需求 16

第四章 审查标准及评审标准 229

第五章 拟签订的合同文本 234

第六章 响应文件格式 253

第一章　竞争性磋商公告

项目概况：

定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程采购项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2024年3 月11日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SY2024-002

项目名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：¥2554088.77元

最高限价：¥2554088.77元

采购需求：施工总承包（具体以工程量清单及图纸内容为准）

合同履行期限：90日历天。

本项目（是/否）接受联合体：是；联合体投标的，应满足下列要求：1）允许联合体投标，但联合体所有成员数量最多为 2 家（含牵头方）；2）联合体各方不得再以自己的名义或组成其他联合体参加同一标段的投标；3）联合体各方须具有独立法人资格。联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本）；

3、供应商须具备有效的安全生产许可证，且具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市〔2020〕94 号】）换发新证的市政公用工程施工总承包乙级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；

6、提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无环保类行政处罚的声明函（提供声明函加盖单位公章，格式自拟）；

7、供应商应当根据《海南省建筑企业诚信档案手册管理办法》的规定，通过省住房和城乡建设厅网站（http://www.hnjst.gov.cn/）登录海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台填报项目名称、项目地址、派驻的项目班子人员信息，打印生成诚信档案手册；

8、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记 录名单”以及中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”的供应商（提供查询结果网页截图加盖公章）；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

三、获取采购文件

1.时间：2024 年 02 月 27 日至 2024 年 03 月 5 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 24：00（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3.方式：网上下载

4.售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 3 月 11 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

五、开启

时间：2024 年 3 月 11 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采购信息发布媒体：《海南省政府采购网》上发布，有关本项目文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2、有关本项目竞争性磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3、海南省政府采购网注册：供应商须在海南政府网

(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统（新）进行注册 。登陆该系统进行报名，报名步骤及所需材料详见系统要求，报名完成后下载查看采购文件及其他文件。注意：供应商制作响应文件、签到等需选择 key 签章，海南 CA 数字证书办理所需材料及地址如下： （1）CA 数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站（网址：http://www.hndca.com/CA/）“服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。（可在线办理，也可现场办理）（2）CA 数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路 2 号海南数据谷二号营地 2 层 212 室。数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，电子签章咨询电话：0898-6520320）。已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需要再重新备案。

4、本项目为全流程电子化操作项目：必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版响应文件并使用 CA 数字证书（含手机 CA）的电子印章进行签章，且使用 CA 数字证书（含手机 CA）进行加密后在提交响应文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（响应文件制作工具是配合政府采购交易系统制作响应文件的工具。供应商/供应商使用该工具打开从系统下载的招响应文件包【为 wtbwj 格式】，离线编辑完成的响应文件各组成部分导入 pdf 格式签章，最终生成加密的响应文件【为 wenc 格式】）。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统（http://218.77.183.212:8199/u/loginu/）-帮助中

心下载。

注意事项：本项目采用全流程电子化操作，供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

5、本项目落实政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　　称：定安县旅游和文化广电体育局

地　　址：定安县定城镇塔北路宣传文化中心大楼三楼

联系方式：0898-63830815

2.采购代理机构信息（如有）

名　　称：云南守源工程管理有限公司

地　　址：海南省海口市海南省海口市美兰区蓝天路 28 号 F901

联系方式：13006040917

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　话　　：　　13006040917

第二章 供应商须知

一、总则

1、综合说明

1.1 采购人：定安县旅游和文化广电体育局

1.2 采购代理机构：云南守源工程管理有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

1.4 成交供应商：经过采购确定的提供合同货物或服务的供应商。

1.5 本磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

1.6 本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

2、供应商资格要求

2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本）；

（2）、供应商须具备有效的安全生产许可证，且具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市〔2020〕94 号】）换发新证的市政公用工程施工总承包乙级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；

（5）提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无环保类行政处罚的声明函（提供声明函加盖单位公章，格式自拟）；

（6）供应商应当根据《海南省建筑企业诚信档案手册管理办法》的规定，通过省住房和城乡建设厅网站（http://www.hnjst.gov.cn/）登录海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台填报项目名称、项目地址、派驻的项目班子人员信息，打印生成诚信档案手册；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记 录名单”以及中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”的供应商（提供查询结果网页截图加盖公章）；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

2.2 如供应商是联合体参与磋商,所有成员均要满足相应的资格要求并提供联合体协议。

2.3 供应商中标后,该项目用工招录贫困劳动力数量比列不低于招录人员数量 10%。（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）

3、供应商限制

3.1 供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.2 利害关系代理人处理，2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

3.4 磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

3.5 采购需求确定的核心产品（如有），提供核心产品都是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

4、磋商小组的组成

磋商小组构成由技术、经济等方面的专家 3 人组成，其中采购人代表 1 人，专家 2 人；从海南省综合评标专家库中随机抽取 2 人，技术、经济等方面的专家不少于三分之二。该磋商小组独立工作，负责评标所有磋商文件并确定成交侯选人。

5、供应商的风险

5.1 如响应代表是法定代表人/主要负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件、法定代表人/主要负责人身份证明书原件，否则采购人有权拒绝响应文件。

5.2 如响应代表不是法定代表人/主要负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件、法定代表人/主要负责人身份证明书原件、法定代表人/主要负责人授权委托书原件（按磋商文件格式填写），否则采购人有权拒绝响应文件。

5.3 供应商没有按照竞争性磋商文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正响应文件的，自行承担响应无效的风险。

5.4 供应商没有对竞争性磋商文件的实质性内容作出响应的，视为不合格供应商。

5.5 供应商提交的响应文件内容有下列情形之一的，一经发现，采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究供应商的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

6、政府采购政策政府采购政策

6.1 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的小型和微型企业供应商的报价给予 3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小

型、微型供应商须提供《中小企业声明函》原件，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%的价格扣除。

6.2 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

6.4 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则报价无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

所投产品属于政府优先采购产品类别的，其产品报价给予1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.5 信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，响应应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48 号）要求。

7、费用

7.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等磋商过程中所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

7.2 供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

7.3 参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980 号及琼价费管〔2011〕225 号通知规定，本项目采购代理服务费由采购人支付。支付时间：在签发成交通知书前。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息，以及响应、磋商、评审和签订合同等有关规定。请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）审查标准和评审标准

（5）拟签订的合同文本（参考文本）

（6）响应文件格式及附件

2、竞争性磋商文件的澄清和修改

2.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对竞争性磋商文件进行必要的补遗、澄清或修改；补遗、澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构须在首次递交响应文件截止时间至少 5 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；

2.2 磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

三、响应文件

1、响应文件的语言和计量单位

1.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人或采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖供应商公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

1.2 计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应均采用国家法定的计量单位。

1.3 货币单位：本次采购项目的响应均以人民币报价。

1.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

2、响应文件编制

2.1 响应文件的组成见第六章“响应文件格式”，供应商应按磋商文件第六章“响应文件格式”要求编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由供应商承担。

2.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

2.3 响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署或盖私章。

2.4 响应文件如有改动，必须在改动之处加盖单位公章或响应代表签字摁手印；

2.5 成交供应商中标后提供于上传至系统的响应文件一致的响应文件 1 正 2 副。

2.6 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

2.7 供应商应按照竞争性磋商文件第六章中提供的“响应文件格式”编制响应文件，如自有格式并按其格式编制的响应文件，其内容必须包含“响应文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

3、响应文件文件的签署及规定

3.1 按投标文件中“第六章 投标文件格式 ”的要求以 A4 版面统一编制组成投标文件。

3.2 投标人应使用投标文件编制工具打开从系统下载的招标文件包【为 wtbwj 格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入 pdf 格式签章，最终生成加密的投标文件【为 wenc 格式】）。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统

（ http://218.77.183.212:8199/u/loginu/）-帮助中心下载。

4、磋商保证金

本项目不作要求。

5、响应报价

5.1 供应商的报价应包括本项目全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

5.2 供应商应按第六章分项报价明细表的内容填写内容、总价及其他事项。

5.3 除报价优惠外，任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

5.4 供应商不能恶意报低价，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

5.5 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应文件的有效期

6.1 本项目响应文件的有效期为 60 日历天。有效期不足将导致其响应无效。响应截止时间后，供应商在响应有效期内不得撤销响应文件。

6.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。同意响应有效期延长的，供应商自行承担由此产生的费用；同意响应有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长响应有效期的，响应有效期满自动失效。

7、响应文件的解密和递交

7.1 响应文件的解密

投标人提交加密的电子投标文件（wenc 格式）1 份，须在提交投标文件截止时间前成功上传至海南省政府采购电子化交易管理系统(新)（www.ccgp-hainan.gov.cn）。逾期上传或者错误方式上传的响应文件，视为无效响应文件。具体操作流程可参考。《海南省政府采购电子化交易管理系统全程电子化操作手册-供应商》，指南可在

“ https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/”下载。

投标人完成签到后，代理机构【发起解密】，设定解密时长（一般不少于30分钟），显示解密倒计时，供应商在规定时间内自行解密，规定时间内未解密成功的投标人，视为投标无效。

7.2响应文件的递交方式：

供应商应在不迟于第一章【招标公告】中规定的递交截止日期和时间递交响应文件，递交地点应是第一章【招标公告】中指明的地址。

8、响应文件补充、修改和撤回

8.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

8.2 响应文件的修改文件应按磋商文件的规定密封和提交，还须注明“修改响应文件”字样。修改文件须在响应截止时间前送达规定的递交地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

8.3 供应商不得在响应截止时间以后修改或/和撤回响应文件。

四、磋商会议

1、采购代理机构按照相关规定，在磋商文件确定的时间、地点主持磋商会议，并邀请供应商代表参加。如果不参加磋商会议的，则视同该供应商承认磋商记录，且不得事后对磋商会议记录提出任何质疑，否则，其响应将作无效响应。

2、供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

3、磋商会议时由采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表查验响应文件密封情况（如有）。若响应文件未按要求密封，采购代理机构有权拒绝接受该供应商的响应文件。

五、定标、合同与验收

1、确定成交候选供应商原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。

2、成交通知

2.1 由采购代理机构在指定媒体上公布成交结果，向成交供应商发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知；

2.2 成交通知书是采购合同的有效组成部分；

2.3 成交供应商的响应文件如属于本应作为无效响应处理或者有关法律法规规章制度规定成交无效情形的，采购人依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

3、合同签订

3.1 成交人在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

3.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

3.3 供应商成交及签订合同后，不得擅自转包。

4、验收

由采购人组织，供应商配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。

六、质疑

1、质疑提出

1.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受供应商在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

2、质疑函

2.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

2.2 质疑函包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/主要负责人，或者其响应代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

3、质疑受理

3.1 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

3.2 质疑函接收信息

联系部门：云南守源工程管理有限公司—项目部

联系电话及联系人：李工 13006040917

通讯地址：海南省海口市海南省海口市美兰区蓝天路 28 号 F901

3.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）其它不符合受理条件的情形。

七、其他

1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）。

2、信用信息查询时间：评审现场查询核验。

3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于磋商文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于磋商文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对响应文件中格式进行相应的修改。

6、本项目所属行业：建筑业

第三章 采购需求

一、项目概述

1.工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

2.项目地点：定安县有关乡镇

3.采购人：定安县旅游和文化广电体育局

4.工程建设主要内容及规模：建设内容包含新建篮、排球场;改造篮、排球场;新增

篮球架、排球架、球场灯等,其中:

(1)定安县龙湖社区糖厂职工宿舍区改造篮、排球场508.8平方米;拆除旧固定式篮球架1个;新增篮球架2个，排球网架1副 ;新建围栏网67.22米 ;新增8米杆双头灯4盏。

(2)定安县龙湖镇石井村委会改造排球场299.0平方米;拆除现状海南黑铺砖299.0平方米;新增排球网架1副 ; 新增8米杆双头灯4盏 。

(3)定安县龙湖镇佳龙村委会改造篮、排球场546.0平方米;拆除3.5米高双头照明灯2盏 ;新增篮球架2个,排球网架1副 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(4)定安县龙湖镇居丁村委会下坡村改造篮、排球场479.4平方米;拆除旧固定式篮球架2个;拆除6米高双头照明灯2盏 ;新增篮球架2个,排球网架1副 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(5)定安县翰林镇章塘村委会大山村改造篮、排球场476.0平方米;新增篮球架1个,排球网架1副 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(6)定安县翰林镇深水村委会文化广场改造篮、排球场525.48平方米;拆除旧固定式篮球架2个;新增篮球架2个,排球网架1副 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(7)定安县翰林镇良星旧市村改造篮、排球场445.56平方米;拆除旧固定式篮球架2个;新增篮球架2个,排球网架1副 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(8)定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村新建篮、排球场484.5平方米;新增篮球架2个,排球网架1副 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(9)定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村新建排球场264.0平方米;场地平整264.0平方米;新增排球网架1副; 围栏网62.0米 ;新增8米杆双头灯4盏 。

(10)定安县雷鸣镇南安村委会田边村新建排球场336.0平方米;新增排球网架1

副 ;围栏网 28.0 米;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(11)定安县富文镇九所村委会流长村改造篮、排球场 360.0 平方米;新增篮球架 1 个,新增排球网架 1 副 ;围栏网 41.0 米 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(12)定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村新建篮、排球场 360.0 平方米;新增篮球架 1 个,新增排球网架 1 副 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(13)定安县定城镇龙州村委会美傲村新建篮、排球场 493.0 平方米;新增篮球架 2 个,排球网架 1 副 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(14)定安县定城镇美太村委会美凤村新建篮、排球场 510.0 平方米;新增篮球架 2 个,排球网架 1 副 ;新增 8 米杆双头灯 4 盏 。

(15)定安县定城镇沿江社区沿江公园足球场更换人造草 953.48 平方米。

二、商务要求

1、合同履行期限：90 日历天

2、质量要求：合格。

3、付款方式：以实际签订合同为准。

4、验收要求：符合国家验收标准 。

三、施工图（另附）

四、工程量清单

投 标 总 价

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人 ：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字并盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

（清一目录）

定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目投标报价汇总表
3	单项工程投标报价汇总表
4	单位工程投标报价汇总表
5	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6	总价措施项目清单与计价表
7	其他项目清单与计价汇总表
8	暂列金额明细表
9	材料（工程设备）暂估单价及调整表
10	专业工程暂估价及结算价表
11	计 日 工 表
12	总承包服务费计价表
13	规费、税金项目计价表
14	发包人提供材料和工程设备一览表
15	承包人提供主要材料和工程设备一览表
16	承包人提供主要材料和工程设备一览表

清 单 编 制 说 明

一、工程概况

本工程为定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程。项目建设内容包括:全民健身场地器材补短板工程等。

二、编制范围：全民健身场地器材补短板工程等。

三、编制依据：

1、《定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程》施工图纸；

2、《定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程》预算评审报告；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单项目计量规范（2013-海南）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)（以上简称 13 计量规范）；

5、海南省住房和城乡建设厅颁发的机械台班费执行 2017《海南省建设工程施工机械台班单价》、《海南省园林绿化工程综合定额》(2019)、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2017)；

6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》定安县区 2024 年第 1 期及其他相关文件；

7、参照各专业国家标准图集；

8、拟定的招标文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

9、《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48 号）、《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3 号）、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率

的通知》（琼建定函[2019]100 号）的规定，税率按 9%计算。

四、编制方法

1、工程量清单应连同图纸、合同条款、技术规范及质量验收规范、本总说明的所有条款、答疑纪要、补遗书、2013 年颁布的《建筑工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）等有关规范、规定同时阅读、理解或解释。工程量清单中的工程细目应与相应技术规范条款及本编制说明有关条款结合理解。

2、工程量清单列明的数量是根据设计施工图纸及《建筑工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中工程量计算规则，机械台班费执行 2017《海南省建设工程施工机械台班单价》、《海南省园林绿化工程综合定额》(2019)、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2017)等有关规定进行计算，是招标文件的组成部分，只作为投标人报价的参考依据。

五、计量说明

1、本项目各分部分项工程量均按施工设计图计算确定；

2、本工程量清单所有工程量按照施工图所标注尺寸计算，图纸无做法参照同类工程做法计算，实际施工做法及数量不同时应根据现场实际及合同约定进行调整。

六、其他说明

1、成品篮球网架、成品排球网架、篮排球场划线为专业工程暂估价 168400 元，结算按实调整。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程				
合计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区				
2	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会				
3	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会				
4	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村				
5	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村				
6	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场				
7	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村				
8	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村				
9	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村				
10	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村				
11	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村				
12	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村				
13	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村				
14	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村				
15	定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园				
合计					

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	篮、排球场地面改造		
1.3	球场围网		
1.4	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B001	球架拆除	1.拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
		篮、排球场地面改造						
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	508.8			
3	琼011104006001	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	508.8			
		球场围网						
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见施工图纸	m3	27.21			
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	24.33			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑	m3	1.47			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.88			
8	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件安装	t	0.052			
9	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管柱制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.703			
10	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:焊接钢管制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.61			
11	01B002	绿色浸塑网	1.绿色浸塑网	m2	233.74			
12	01B003	门扇	1.钢管框绿色浸塑网门扇	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		球场灯						
13	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	10.76			
14	041001001001	开挖、恢复路面	1.名称:开挖、恢复路面	m2	21.54			
15	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	127.8			
16	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	127.8			
17	030412007001	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
18	011702001001	基础	1.独立基础模板（围网基础）	m2	23			
19	011702001002	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
1	丙烯酸防水涂料	kg	2802.4704					
2	热镀金属杆8m高	根	4					
3	铁件 综合	kg	1914.26571					
4	焊接钢管 综合	t	1.41804					
5	LED投光灯250W	套	8.08					
6	中砂	m3	12.00295					
7	32.5(R)水泥	t	5.61083					
8	绿色浸塑网	m2	240.99845					
9	电缆VV-3×6mm2	m	129.078					
10	混凝土 C25	m3	4.26492					
11	预拌混凝土 C25	m3	3.95222					
12	其他材料费	元	1355.81675					
13	塑料管PC32	m	131.634					
14	碎石 30~50	m3	3.231					
15	低合金钢焊条 E43系列	kg	22.76998					

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖社区塘厂职工宿舍区　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	排球场地面改造		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原有混凝土垫层 2.饰面材料种类:黑石板	m2	299			
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标单位自行考虑	m3	44.85			
		排球场地面改造						
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计施工图纸	m3	44.85			
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑.	m3	44.85			
5	080101010001	原土碾压、夯实	1.密实度:达到设计要求	m2	299			
6	040202011001	碎石	1.级配碎石100厚	m2	29.9			
7	011101003001	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	299			
8	琼011104006002	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	299			
		球场灯						
9	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	11.88			
10	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	86			
11	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	86			
12	030412007002	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12					
		措施项目						
13	011702001003	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2800		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2800		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
2	排球场划线		800			
合　计			2800			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇石井村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	排球场地面改造		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B004	拆除金属灯杆	1.拆除金属灯杆及灯具(杆高) 3.5m高	根	2			
		排球场地面改造						
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	546			
3	琼011104006003	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	546			
		球场灯						
4	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	11.29			
5	041001001002	开挖、恢复路面	1.名称:开挖、恢复路面	m2	22.59			
6	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	121.3			
7	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	121.3			
8	030412007003	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目						
9	011702001004	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇佳龙村委会　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	篮、排球场地面改造		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B005	球架拆除	1.拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
2	01B006	拆除金属灯杆	1.拆除金属灯杆及灯具(杆高) 6m高	根	2			
		篮、排球场地面改造						
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	479.4			
4	琼011104006004	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	479.4			
		球场灯						
5	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	15.66			
6	041001001003	开挖、恢复路面	1.名称:开挖、恢复路面	m2	24.85			
7	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	147.84			
8	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	147.84			
9	030412007004	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12					
		措施项目						
10	011702001005	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县龙湖镇居丁村委会下坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	篮、排球场地面改造		
1.2	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		篮、排球场地面改造						
1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	479.4			
2	琼011104006005	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	479.4			
		球场灯						
3	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	11.14			
4	041001001004	开挖、恢复路面	1.名称:开挖、恢复路面	m2	22.25			
5	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	120.15			
6	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	120.15			
7	030412007005	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
8	011702001006	基础	1.独立基础模板（路灯	m2	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			基础）					
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	9600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	9600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		6000			新增篮球架1个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		1600			（根据设计图纸，由于场地与祠堂位置接近，本项目篮球场划线仅作半场）
合　计			9600			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇章塘村委会大山村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	篮、排球场地面改造		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B007	球架拆除	1.拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
		篮、排球场地面改造						
2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	525.48			
3	琼011104006006	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	525.48			
		球场灯						
4	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	11.07			
5	041001001005	开挖、恢复路面	1.名称:开挖、恢复路面	m2	22.07			
6	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	119.55			
7	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	119.55			
8	030412007006	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			锌圆钢Φ12					
		措施项目						
9	011702001007	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇深水村委会文化广场　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	篮、排球场地面改造		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	01B008	球架拆除	1.拆除原有旧固定式篮球架	个	2			
		篮、排球场地面改造						
2	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	445.56			
3	琼011104006007	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	445.56			
		球场灯						
4	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	14.9			
5	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	118.75			
6	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	118.75			
7	030412007007	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目						
8	011702001008	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县翰林镇良星旧市村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	矮墙		
1.2	新建篮、排球场		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		矮墙						
1	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计施工图纸	m3	6.46			
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	4.04			
3	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑	m3	2.42			
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.42			
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	7.27			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	72.72			
		新建篮、排球场						
7	080101010002	原土碾压、夯实	1.密实度:达到设计要求	m2	484.5			
8	040202011002	碎石	1.级配碎石100厚	m2	48.45			
9	011101003002	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	484.5			
10	琼011104006008	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	484.5			
		球场灯						
11	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	15.11			
12	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	119.95			
13	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2	m	119.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.材质:铜芯					
14	030412007008	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
15	011702001009	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会福大长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建排球场		
1.2	球场围网		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建排球场						
1	010101001001	平整场地	1.机械平整场地	m2	264			
2	040202011003	碎石	1.级配碎石100厚	m2	26.4			
3	011101003003	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	264			
4	琼011104006009	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	264			
		球场围网						
5	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见施工图纸	m3	24.84			
6	010103001003	回填方	1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	22.22			
7	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑	m3	2.63			
8	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.63			
9	010516002002	预埋铁件	1.预埋铁件安装	t	0.048			
10	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管柱制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.641			
11	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:焊接钢管制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.564			
12	01B009	绿色浸塑网	1.绿色浸塑网	m2	222.95			
13	01B010	门扇	1.钢管框绿色浸塑网门扇	m2	3.6			
		球场灯						
14	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	11.16			
15	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32	m	98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.配置形式:地下					
16	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	98			
17	030412007009	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
18	011702001010	基础	1.独立基础模板（围网基础）	m2	21			
19	011702001011	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2800		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2800		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
2	排球场划线		800			
合　计			2800			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇石盘坡村委会埇坡村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建排球场		
1.2	球场围网		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建排球场						
1	010101001002	平整场地	1.机械平整场地	m2	336			
2	040202011004	碎石	1.级配碎石100厚	m2	336			
3	011101003004	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	336			
4	琼011104006010	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	336			
		球场围网						
5	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见施工图纸	m3	11.83			
6	010103001004	回填方	1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	10.58			
7	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑	m3	1.25			
8	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
9	010516002003	预埋铁件	1.预埋铁件安装	t	0.023			
10	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管柱制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.305			
11	010604001003	钢梁	1.钢材品种、规格:焊接钢管制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.249			
12	01B011	绿色浸塑网	1.绿色浸塑网	m2	222.95			
		球场灯						
13	010101003011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	11.93			
14	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	102.26			
15	030408002010	控制电缆	1.名称:控制电缆	m	102.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯					
16	030412007010	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
17	011702001012	基础	1.独立基础模板（围网基础）	m2	10			
18	011702001013	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2800		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2800		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
2	排球场划线		800			
合　计			2800			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县雷鸣镇南安村委会田边村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	篮、排球场地面改造		
1.2	球场围网		
1.3	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		篮、排球场地面改造						
1	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.现状砼表面凿毛、清扫干净 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	360			
2	琼011104006011	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	360			
		球场围网						
3	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见施工图纸	m3	16.56			
4	010103001005	回填方	1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	14.81			
5	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑	m3	1.75			
6	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.75			
7	010516002004	预埋铁件	1.预埋铁件安装	t	0.032			
8	010603003004	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管柱制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.428			
9	010604001004	钢梁	1.钢材品种、规格:焊接钢管制作安装 2.运输距离:投标单位自行考虑	t	0.364			
10	01B012	绿色浸塑网	1.绿色浸塑网	m2	151.03			
		球场灯						
11	010101003012	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	7.63			
12	041001001006	开挖、恢复路面	1.名称:开挖、恢复路面	m2	18.16			
13	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32	m	96.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.配置形式:地下					
14	030408002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	96.52			
15	030412007011	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
16	011702001014	基础	1.独立基础模板（围网基础）	m2	14			
17	011702001015	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	9600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	9600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		6000			新增篮球架1个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		1600			（根据设计图纸，由于场地与祠堂位置接近，本项目篮球场划线仅作半场）
合　计			9600			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县富文镇九所村委会流长村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建排球场		
1.2	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建排球场						
1	010101001003	平整场地	1.机械平整场地	m2	360			
2	040202011005	碎石	1.级配碎石100厚	m2	360			
3	011101003005	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	360			
4	琼011104006012	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	360			
		球场灯						
5	010101003013	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	12.02			
6	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	102.76			
7	030408002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	102.76			
8	030412007012	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
9	011702001016	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	9600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	9600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建篮、排球场		
1.2	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建篮、排球场						
1	010101001004	平整场地	1.机械平整场地	m2	493			
2	040202011006	碎石	1.级配碎石100厚	m2	493			
3	011101003006	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	493			
4	琼011104006013	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	493			
		球场灯						
5	010101003014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	13.82			
6	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	112.8			
7	030408002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	112.8			
8	030412007013	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
9	011702001017	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇龙州村委会美傲村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美风村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建篮、排球场		
1.2	球场灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建篮、排球场						
1	010101001005	平整场地	1.机械平整场地	m2	510			
2	040202011007	碎石	1.级配碎石100厚	m2	510			
3	011101003007	混凝土楼地面	1.C25混凝土150厚	m2	510			
4	琼011104006014	球场面层	1.面层材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	510			
		球场灯						
5	010101003015	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	13.82			
6	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:地下	m	112.8			
7	030408002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:VV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯	m	112.8			
8	030412007014	一般路灯	1.名称:一般路灯 2.规格:LED投光灯250W 3.灯杆材质、规格:热镀金属杆8m高 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架 5.灯杆形式（单、双）:单 6.基础形式、砂浆配合比:路灯专用接线盒 7.杆座材质、规格:C25钢筋砼基础，详见设计图纸 8.接线端子材质、规格:角钢地极 L2.5m-50×50×5 9.接地要求:接地线 镀锌圆钢Φ12	套	4			
		措施项目						
9	011702001018	基础	1.独立基础模板（路灯基础）	m2	9.6			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇秀龙坑村委会翁郭村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		6000			新增篮球架1个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		1600			（根据设计图纸，由于场地长度不够，本项目篮球场划线仅作半场）
合　计			9600			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	16400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	16400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美风村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	成品篮球网架		12000			新增篮球架2个，6000元/个
2	成品排球网架		2000			新增排球网架1副
3	篮、排球场划线		2400			
合　　计			16400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美风村 标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇美太村委会美凤村　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050101006001	清除草皮	1.清除草皮 2.运距:投标单位自行考虑	m2	953.48			
2	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:50高人造草 2.铺设方式:施工专业性生态环保底涂胶水，TEP环保颗粒填充,石英砂颗粒(1.5~2.5cm)填充	m2	953.48			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程-定安县定城镇沿江社区沿江公园　　标段：定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制

第四章　审查标准及评审标准

一、组建磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组。磋商小组由三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

二、评审方法

1、评审方法采用综合评分法。

2、综合评分法评审步骤：先进行资格符合性的初步审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步审查的供应商才能进入详细的评审。审查内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖供应商单位公章。如有与原件不一致的，无论是在评审过程中乃至成交后，其响应将以无效响应或取消成交资格。

3、综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，依此类推。

三、初步审查

1、磋商小组根据“初步审查表”对响应文件进行评审，只有对表中所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过审查。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入磋商和最终报价，否则将视为无效响应。

2、响应文件的澄清：

2.1 在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

2.2 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

2.3 供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

2.4 并非每个供应商都将被询标。

3、无效响应的认定：

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效磋商。

3.1 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；

3.2 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.3 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.5 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

4、已提交响应文件的响应人，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

四、详细评审

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人的代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组依次与通过步审查的供应商代表进行磋商，经磋商确定最终采购需求后，采购代理公司现场提供最终报价函给供应商代表现场填写最终报价提交，由磋商小组对提交最终报价的供应商的响应文件和最终评审报价进行综合评分。

3、磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行。

五、确定成交供应商

1、磋商小组应当根据评审情况，按照评审标准推荐成交候选人。

2、 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异

议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

表 1：资格性、符合性审查表

序号	审查项目	评议内容	供应商
1	供应商的资格	符合供应商资格要求	
2	响应文件的有效性、完整性	符合磋商文件的数量、格式和签署要求且内容完整无缺漏	
3	报价项目完整性	对本项目内所有的内容进行响应，漏报视为无效响应	
4	磋商有效期	满足磋商文件要求	
5	其他	是否无其他无效报价认定条件	
结　　论			

注：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

表 2：商务技术评分表

序号	评审因素	评审内容	满分
价格部分（30 分）			
1	价格分	价格得分=（评审基准价/响应报价）×权重×100（评审基准价指满足竞争性磋商文件要求且评审价格最低的报价）。	30
商务部分（20 分）			
2	类似项目业绩	2021 年 1 月 1 日起至今，供应商承接过市政工程类施工业绩的，每提供 一个得 2.5 分，最高得 10 分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章（以合同签订时间为准）	10
3	项目管理机构主要人员	须配备技术负责人 1 名（具有市政工程相关专业技术职称），施工员 1 名，安全员 1 名，质量员 1 名，劳资专管员 1 名，资料员 1 名（可兼任）。人员配备齐全的得 10 分，少 1 名扣 2 分，扣完为止。 证明材料：提供相关证书复印件加盖公章，劳资专管员提供身份证复印件及本单位出具的岗位任命书（格式自拟）加盖公章。	10

技术部分（50 分）			
4	施工方案与技术措施	1、施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，对项目的内容进行重点、难点情况分析，以及就其解决措施的合理性强，考虑问题周全，方案内容全面，能够根据实际情况制订，且高于采购人需求的方案内容的得 15 分； 2、施工方案与技术措施较合理，适用性较强，对项目的内容进行重点、难点情况分析，以及就其解决措施的合理性较强，方案内容相对完整，基本满足采购需求的得 10 分； 3、施工方案与技术措施适用性一般，方案内容基本完整，不能完全满足采购需求的得 5 分 4、施工方案与技术措施一般或较差的，方案内容不完整的得 2 分。 5、不提供不得分。	15
5	质量管理体系与措施	1、质量管理体系与措施科学合理，适用性强，组织机构形式合理，具体措施合理、可行，考虑问题周全的得 10 分； 2、质量管理体系与措施适用性较强，组织机构形式较合理，具体措施较合理，基本满足采购需求的得 7 分； 3、质量管理体系与措施适用性一般，方案内容基本完整，不能完全满足采购需求的得 4 分； 4、质量管理体系与措施一般或较差的，方案内容不完整的得 2 分。 5、不提供不得分	10
6	安全管理体系与措施	1、建立施工安全生产保障体系，安全管理体系与措施科学合理，具体措施合理、适用性强，思路清晰，方案内容全面，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成的得 10 分； 2、安全管理体系与措施适用性较强，方案内容相对完整，安全管理体系与措施基本满足采购需要，具有一定的可实施性，措施良好的得 7 分； 3、安全管理体系与措施适用性一般，方案内容基本完整，不能完全满足采购需求的得 4 分； 4、安全管理体系与措施一般或较差的，方案内容不完整的得 2 分。 5、不提供不得分。	10
7	环保管理体系与措施	1、环保管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，方案内容全面，考虑问题周全，实施过程务实的得 6； 2、环保管理体系与措施适用性较强，方案内容相对完整，环保管理体系与措施基本满足采购需要，具有一定的可实施性，措施良好的得 4； 3、环保管理体系与措施适用性一般，方案内容基本完整，不能完全满足采购需求的得 2 分； 4、环保管理体系与措施一般或较差的，方案内容不完整的得 2 分； 5、不提供不得分。	6

8	工程进度计划与措施	1、工程进度线路清晰、准确、完整，工程进度计划与措施科学合理，适用性强的得 9 分； 2、工程进度计划与措施适用性较强，方案内容相对完整，基本满足采购需要，具有一定的可实施性，措施良好的得 6 分； 3、工程进度计划与措施适用性一般，方案内容基本完整，不能完全满足采购需求的得 4 分； 4、工程进度计划与措施一般或较差的，方案内容不完整的得 2 分； 5、不提供不得分。	9
合计			100

备注： 最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

第五章　拟签订的合同文本

（参考文本）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：□□□□　　　　　　□□　　　□ □ □

承包人（全称）：□□□□　　　　　　□□□　　　□ □

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：□□□□□□□□□□□　　　□□□□。

2.工程地点：□□□□□□□□□□□□　　　□□□。

3.工程立项批准文号(如有)：□□□□□□□□□　　　□□。

4.资金来源：□□□□□□□□□□□□□□　　　□。

5.工程内容：□□□□□□□□□□□□□□　　　□。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□。

二、合同工期

计划开工日期：□□□□□年□□□月□□□日。

计划竣工日期：□□□□□年□□□月□□□日。

工期总日历天数：□□□□□天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合□□□□□□□□□□□□□□□□□标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）____________(¥__________元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：□□□_____□_____□。

五、项目经理

承包人项目经理：□□□_____□____□。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：　（公章）	承包人：　（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
组织机构代码：□　□□	组织机构代码：□　□
地　址：□□□□□□□	地　址：□□□□ □□ □
邮政编码：□□□□□ □	邮政编码：□□□□□□□□
法定代表人：□　□	法定代表人：□　□
委托代理人：□□	委托代理人：□□
电　话：□□□□□□□□	电　话：□□□□□□□□
传　真：□□□□□□□□	传　真：□□□□□□□ □
电子信箱：_____	电子信箱：□□□□□□□□
开户银行：□□□□□□□	开户银行：□□□□□□□□
账　号：□□□□□ □	账　号：□□□□□□□□

第二部分 通用合同条款

（《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：□□ □□ _____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：□□□□□□□□□ _____ □□□□ □ ___；

资质类别和等级：□□□□□□□□□ _____ □ □ □□；

联系电话：□□□□□□□□□ □□□ _____ □□□；

电子信箱：□□□□□□□□□□□ _____ □□□□；

通信地址：□□□□□ □□□□□ _____ □□□□。

1.1.2.5 设计人：

名 称：□□□□□□□□□□□□ _____ □□ □ ___；

资质类别和等级：□□□□□□ _____ □□□□ □ □；

联系电话：□□□□□□□□□ □ _____ □□□□ □；

电子信箱：□□□□□□□□□□□ □ _____ □ ___；

通信地址：□□□□□ □□□□□□□□ _____ □□。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____ □ □。

1.1.3.9 永久占地包括：_____ □ □ □□ □。

1.1.3.10 临时占地包括：_____ □□ _____ □□ □。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：□□□□ _____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：□□□ □□□ □。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：□□□□ □。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：□□□□□ □□□□□；

发包人向承包人提供图纸的数量：□□□□□□□ □□□；

发包人向承包人提供图纸的内容：□□□□□□□ □□□。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：□□□□□ □□□□□ ；

承包人提供的文件的期限为：□□□ □□□ □ □ □□□；

承包人提供的文件的数量为：□□□□□□□ □□；

承包人提供的文件的形式为：□□□ □□□□ □□□□；

发包人审批承包人文件的期限：□□□ □□ □ □□□□。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：□□□ □□ □□ □□□。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在□ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：□□□ □□□□ □ □□；

发包人指定的接收人为：□□□ □□ □ □ □。

承包人接收文件的地点：□□□ □□□□ □□；

承包人指定的接收人为：□□□ □□□□ □□。

监理人接收文件的地点：□□□ □□□□ □ □；

监理人指定的接收人为：□□□ □□□□ □ □。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：□□□ □□ □ □ □□。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：□□□□ □。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

□□□ □。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：□□□□ □□□。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____□。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：□□ □_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：□□□_____□____ 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____□__。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：□_____□__。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：□□□□□□□□□□ □□□ □ □；

身份证号：□□□□□□□□ □□ □ □□ □；

职　　务：□□□□□□□□□ □□ □□□ □；

联系电话：□□ □□□□□ □□□□ □□ □；

电子信箱：□□□□ □□□ □□□ □□□ □；

通信地址：□□□□□□□□ □□ □□□ □。

发包人对发包人代表的授权范围如下：□□□□_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：□□□_____□____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：□□_____。

发包人是否提供支付担保：□□_____□□_____。

发包人提供支付担保的形式：□□_____□。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

（10）承包人应履行的其他义务：□□_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：□□□□□□□□□ □_____□□□□ □；

身份证号：□□□□□□□□□ □_____□□□□ □；

建造师执业资格等级：□□□□□□□□ □□□□ □；

建造师注册证书号：□□□□□□□□□□□□□□□ □；

建造师执业印章号：□□□□□□□□□□□□□□□ □；

安全生产考核合格证书号：□□□□□□□□□□□□ □；

联系电话：□□□□□□□□□ □□_____□□□ □；

电子信箱：□□□□□□□□□_____□□□□□ □；

通信地址：□□□□□□□□□_____□□□□□ □；

承包人对项目经理的授权范围如下：□□□_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____□□。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____□。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：□□。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：□_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：□_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：□□_____。

主体结构、关键性工作的范围：□□_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：□□_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：□□_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：□□□□□□□□□□ □□□□□ □；

职　　务：□□□□□□□□□□ □□□□□ □；

监理工程师执业资格证书号：□□□□□□□ □；

联系电话：□□□□□□□□□□□□□□ □ □；

电子信箱：□□□□□□□□□ □□□□□□ □；

通信地址：□□□□□□□□□ □□□□□□ □；

关于监理人的其他约定：□□□□ □□□□ □。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___ 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签订且承包人提出有效付款申请后，发包人向承包人支付合同总价款的30%作为预付款。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

（2）发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：_____。

15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

（7）其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

第六章　响应文件格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

供应商名称：

地　　址：

响应代表：

电　　话：

日　　期：　　年　　月　　日

一、承 诺 函

（采购代理机构）

本单位已仔细研究了（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的响应总报价，合同履行期限_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

据此函，响应代表承诺如下内容（本承诺内容为响应基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为响应无效）：

1、同意在本项目采购文件中规定的提交响应文件之日起60日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、完全理解磋商文件的要求，若有偏差，已在响应文件中予以明确特别说明。

3、本单位完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

4、愿意向贵公司提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵公司需要，本单位愿意提供本单位作出的一切承诺的证明材料。

5、本单位已详细研究并接受磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此磋商文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及磋商文件关于实质性要求的内容，本单位放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关工程内容，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证质量。

7、我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、履行合同所必需的设备和专业技术能力、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

响应代表（签字或盖章）：

日　　期：　　年　　月　　日

二、法人代表身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　年　月　日

姓名：　　性别：　　年龄：

系（供应商名称）的法定代表人/主要负责人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

日　　期：　　年　　月　日

附：法定代表人/主要负责人身份证正反面复印件。

授 权 书

（采购代理机构）：

本授权声明：（供应商名称）法定代表人/主要负责人：（姓名）授权（被授权人姓名）为本单位 “（项目名称）” 项目（项目编号）响应活动的合法代表，以本单位名义全权处理该项目有关响应、签订合同以及执行合同等一切事宜。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人（签字或盖名章）：

日　　期：　　年　　月　日

附 ：响应代表身份证正反面复印件

三、报价一览表

<table>
<tr><td colspan="2">定安县乡镇全民健身场地器材补短板工程(SY2024-002)</td></tr>
<tr><td>响应包号</td><td>第一包</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投标总价(元)</td><td>小写: _____元</td></tr>
<tr><td>大写（人民币）:</td></tr>
<tr><td>交付期/服务期/工期</td><td>_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">注： 1.本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。
2.供应商如果需要对其它内容加以说明，可在其他说明一栏中填写。

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

日期： _____年 _____月_____日</td></tr>
</table>

四、资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本）；

3、供应商须具备有效的安全生产许可证，且具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市〔2020〕94 号】）换发新证的市政公用工程施工总承包乙级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖单位公章，格式自拟）；

6、提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无环保类行政处罚的声明函（提供声明函加盖单位公章，格式自拟）；

7、供应商应当根据《海南省建筑企业诚信档案手册管理办法》的规定，通过省住房和城乡建设厅网站（http://www.hnjst.gov.cn/）登录海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台填报项目名称、项目地址、派驻的项目班子人员信息，打印生成诚信档案手册；

8、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记 录名单”以及中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”的供应商（提供查询结果网页截图加盖公章）；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函

（采购人、采购代理机构）：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目名称）项目（采购编号:（项目编号））的政府采购活动前三年内，未有环保类行政处罚记录。若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日　　期：　　年　　月　　日

信用记录自查承诺函

（采购代理机构）：

经对信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中的网上查询，截至规定的磋商截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

日　　期：　　年　　月　　日

五、项目管理机构

（提供相关人员证书复印件加盖公章）

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

供应商名称（加盖公章）：

日　　期：　　年　　月　　日

主要人员简历表（独立投标人或联合体各成员单位）

“主要人员简历表”中的各项目负责人及主要人员应附相关的证件、身份证、社保缴纳的证明，复印件加盖公章。

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

供应商名称（加盖公章）：

日　　期：　　年　　月　　日

承诺书

（采购代理机构）：

本单位在此声明，本单位拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人（项目经理）（姓名）现阶段未担任其他正在施工的建设工程项目的项目负责人（项目经理）。

本单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因本单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（加盖公章）：

日　　期：　　年　　月　　日

六、供应商类似项目业绩一览表

年 月	项目业主	项目名称	合同金额	完成时间	完成质量	备注

注：如供应商有类似项目业绩，提供一份业绩证明（合同文本复印件）。

供应商没有类似项目业绩，可不提供业绩证明。

供应商名称（加盖公章）：

日　　期：　　年　　月　　日

七、供应商的基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工总人数：　　人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

八、已标价的工程量清单

九、其他材料

供应商根据竞争性磋商文件要求认为需提供的其他说明材料，格式自定。

附件 1：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。